

# 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司

2017-01-16

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海城投瀛洲生活垃圾处置有限公司  
崇明县固体废物处置场工程项目

评价类型 职业病危害控制效果评价报告

## 项目基本情况:

本项目主要是危废填埋处置,能力“11862.5吨/年”;危废填埋库区总库容“35.09万立方米”工程的规模。

建设内容主要分为预处理区和填埋库区,其中预处理区工程占地面积约8963平方米,包括:新建预处理车间、计量门卫房,及电气、给排水等公用设施,停车场、洗车台等辅助设施,通风除臭、渗滤液防护处理系统设施;填埋库区工程占地面积约35817平方米,包括围隔堤、进场道路、垂直防渗、水平防渗、地下水导排、渗滤液收集与导排、地表水导排及封场覆盖及修复等工程;新建污水处理工程,规模 20立方米/日。

本项目计划在岗用工17人,根据处置工序设置岗位,除部分员工由建设单位抽调公司原职员工外,大部分为外委承接方(相关专业公司)派出。

本项目划归为:计量检验、预处理车间、填埋区、公辅设备等5个生产(工艺)单元;公司实行常白班、8小时/天、5天/周的工作制。

## 地理位置及周边环境描述:

本项目选址地点在上海市崇明岛北部长江滩涂地块内,上海市崇明县港沿镇港沿公路北端,利用崇明县生活垃圾综合处理场一期工程原3#填埋库区;现址已确定为:上海市崇明县港沿镇港沿公路4080号。

其东侧紧目前在该园区内已建成运行的有崇明餐厨垃圾处理站、沥青搅拌场及在建的上海永程固废处理有限公司项目、崇明固体废弃物处置综合利用中心项目等为邻;南面是静脉园区的进场园区道路、在建的上海崇明市政工程有限公司逊旺路基材料分公司拌料场项目相隔;西侧与本项目建设单位的另一生活垃圾填埋场相邻;北侧与长江隔堤相望。

|         |     |       |                |
|---------|-----|-------|----------------|
| 评价项目组长  | 王磊  | 技术负责人 | 张劲智            |
| 过程控制负责人 | 王磊  | 报告编制人 | 龚利平            |
| 审核人     | 张劲智 | 项目组成员 | 龚利平、王磊、韦礼丽、刘东晓 |

### 第一次现场调查的目的和任务:

目的:现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料,与企业进行沟通。

任务:现场实地调查,资料收集。

结果:收集资料,确定检测方案。

## 现场调查与检测

现场调查人员:刘东晓、龚利平 时间:2016年7月29日

### 第二次现场检测的目的和任务:

目的:进行现场职业病危害因素检测。任务:进行检测职业病危害因素检测、现场调查表的填写,缺乏资料的补充。

结果:完成职业病危害因素检测、现场调查表。

现场调查人员:王磊、龚利平 时间:2016年9月26日

评价报告完成时间:2016年12月19日